

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТ:

„Парсек Груп”ЕООД
(наименование на участника)

ОТНОСНО:

Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за събиране на оферти с обява с предмет: „**Хидроизолация по под и стени на стоманобетонни напорни резервоари за питейно водоснабдяване, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Смолян**”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Смолян

След запознаване с изискванията за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за събиране на оферти с обява за извършване на различни видове строително-ремонтни работи на обекти, намиращи се на територията, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Смолян, в качеството си на участник, предлагам да изпълним поръчката при следните условия:

Срок за изпълнение след възлагане – до 14 календарни дни, за всеки обект.


Гаранционен срок на изпълнената хидроизолация – 5 /пет/ год.

- Съгласен съм със клаузите на проекто-договора
- Срокът на валидност на нашата оферта е **180** (сто и осемдесет) **календарни дни** от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

В случай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчката, ние сме съгласни да представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията, приемам ги напълно и се задължавам да ги спазвам.

№	Видове СМР	Посочва се „ДА” за съответствие с посоченият вид работа и се изписва, ако е приложимо марка/вид на материала
1.	Почистване на бетонна повърхност от налепи и тиня.	да
2.	Направа на армирана подова замазка.	да
3.	Направа на мовелитов грунд.	да
4.	Хидроизолация-двупластова.	да - “Sika Top Seal – 107”



31

5.	Възстановяване на варова мазилка.	да
6.	Монтаж и демонтаж на подпорно скеле.	да

Описание на технологията за изпълнение на хидроизолацията: Строително монтажните работи за хидроизолацията на стоманобетонени резервоари ще се извършат по следната технология –

1. Монтаж и демонтаж на подпорно скеле.
2. Почистване на бетонна повърхност от налепи и тиня.
2. Направа на армирана подова замазка.
3. Направа на мовелитов грунд.
4. Хидроизолация-двупластова.
5. Възстановяване на варова мазилка.
6. Почистване на строителните отпадъци
7. Приемане на обекта

Дата: 13.06.2018 год.

Място: гр.София

Подпис и печат:

Бончо Бонев – Управител
(име, фамилия, длъжност)

